

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ГП "Калугаоблводоканал" на 2024-2028 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяжённость, п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка, куб. м. в сутки
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
1.	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения диаметром от 40 мм и менее до 150 мм	32,00	Жилые дома, нежилые здания и помещения	Заявители, величина подключаемой нагрузки которых не превышает 40 куб.м.в сутки	0,675
1.1.2.	Строительство водовода Д=160 мм, протяженностью 340 п.м.; В точке подключения ВК1 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м, глубиной не менее 2,5 м, Строительство водовода Д=160 мм 320 п.м.; В точке подключения ВК2 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м, глубиной не менее 2,5 м. Строительство двух водоводов Д=160 мм каждый от площадки застройки, протяженностью 155 п.м.; В точке подключения ВК3 выполнить строительство камера 2,5х2м, глубиной не менее 2 м, При переходе под а/дорогой предусмотреть следующие футляры с внутренним диаметром Ду=400 мм, протяженностью: Под ул. Маяковского не менее 20 п.м. для каждого водопровода; Под перекрестком ул. Маяковского и пер. Базарный – не менее 30 м. Строительство водовода Д=160 мм, методом ГНБ, протяженностью 80 п.м.; В точке подключения ВК1 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м глубиной не менее 3 м, В точке подключения ВК2 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м глубиной не менее 3 м,	1 050,00	«Общеобразовательное учреждение на 1000 мест», Людиново, ул. Маяковского	г. ООО «СТРОЙЦЕНТР»	95,993
1.1.3.	Строительство водовода Д=110 мм, протяженностью 405 п.м.; Монтаж не менее 4 ж/б смотровых в/колодцев диаметром 1м, с установкой запорной арматуры Д=100мм – 2 шт. В точке подключения строительство в/камеры из ж/б плит размером 2*2,5 метра, произвести врезку в существующий водовод с установкой запорной арматуры Д=100мм – 1 шт.	405,00	«Водогрейная газовая котельная суммарной тепловой мощностью 20,25 МВт для микрорайона "Сукремль", г. Людиново, квартал ул. Маяковского-Щербакова-Козлова;	Администрация муниципального района «город Людиново и Людиновский район»	117,63
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)				
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)				
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа существующих объектов				
4	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочую группу мероприятий				
5.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения				
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения				
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)				
6	Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы , связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения				
6.1.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пушкина протяженностью 670 п.м.	670,00	ул. Пушкина, г. Людиново		
6.2.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Дзержинского протяженностью 1240 п.м.	1 240,00	ул. Дзержинского, г. Людиново		
6.3.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Попова протяженностью 500 п.м.	500,00	ул. Попова, г. Людиново		
6.4.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина протяженностью 518 п.м.	518,00	ул. Ленина , г. Людиново		
ВОДООТВЕДЕНИЕ					
1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.1.	Строительство сетей водоотведения Д=40-150 мм	25,00	Жилые дома, нежилые здания и помещения	Заявители, величина подключаемой нагрузки которых не превышает 40 куб.м.в сутки	0,771

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка, куб. м. в сутки
1.1.2.	Строительство напорного канализационного коллектора Д=110 мм, по ул. Московской до пер. Базарный, протяженностью 280 п.м. для перехода в существующий самотечный коллектор Д=300 мм по пер. Базарный предусмотреть монтаж колодца гасителя диаметром 2 м.	280,00	«Общеобразовательное учреждение на 1000 мест», г. Людиново, ул. Маяковского	ООО «СТРОЙЦЕНТР»	75,133
1.1.3.	Строительство самотечного канализационного коллектора Д=150 мм. протяженностью 130 п.м.	130,00	«Водогрейная газовая котельная суммарной тепловой мощностью 20,25 МВт для микрорайона "Сукремль", г. Людиново, квартал ул. Маяковского-Щербакова-Козлова;	Администрация муниципального района «город Людиново и Людиновский район»	67,87
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)				
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.4.	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)				
2	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
3	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа существующих объектов				
4	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие графы мероприятий				
5	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения				
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения				
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)				
6.	Мероприятия,предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы,обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований,связанных с обеспечением деятельности				
6.1.	Строительство напорного канализационного коллектора от КНС до камеры гашения протяженностью 3000 п.м.	3 000,00	г. Людиново		
6.2.	Строительство самотечной сети водоотведения пер. Кирова протяженностью 550 п.м.	550,00	пер. Кирова, г. Людиново		
6.3.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. 9 Сентября протяженностью 1200 п.м.	1 200,00	ул. 9 Сентября, г. Людиново		
6.4.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Белинского протяженностью 1000 п.м.	1 000,00	ул. Белинского, г. Людиново		
6.5.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Кирова протяженностью 1600 п.м.	1 600,00	ул. Кирова, г. Людиново		
6.6.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Краснофлотская протяженностью 400 п.м.	400,00	ул. Краснофлотская, г. Людиново		
6.7.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Крылова протяженностью 1000 п.м.	1 000,00	ул. Крылова, г. Людиново		
6.8.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул.Суворова протяженностью 600 п.м.	600,00	ул.Суворова, г. Людиново		
6.9.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул.Чехова протяженностью 600 п.м.	600,00	ул.Чехова, г. Людиново		