

Приложение №3
к техническому заданию государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на корректировку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войново и систем водоотведения на территории города Людиново, для МУЖКХ «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино Муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения ГП "Калугаоблводоканал" на 2024-2030гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяжённост ь, п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка, куб. м. в сутки
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
1.	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения диаметром от 40 мм и менее до 150 мм	32,00	Жилые дома, нежилые здания и помещения	Заявители, величина подключаемой нагрузки которых не превышает 100 куб.м.в сутки	0,675
1.1.2.	Строительство водовода Д=160 мм, протяженностью 340 п.м.; В точке подключения ВК1 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м, глубиной не менее 2,5 м, Строительство водовода Д=160 мм 320 п.м.; В точке подключения ВК2 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м, глубиной не менее 2,5 м. Строительство двух водоводов Д=160 мм каждый от площадки застройки, протяженностью 155 п.м.; В точке подключения ВК3 выполнить строительство камеры 2,5х2м, глубиной не менее 2 м. При переходе под а/дорогой предусмотреть следующие футляры с внутренним диаметром Ду=400 мм, протяженностью: Под ул. Маяковского не менее 20 п.м. для каждого водопровода; Под перекрестком ул. Маяковского и пер. Базарный – не менее 30 м. Пропиести строительство водовода Д=160 мм от точки подключения ВК1 Ду=200 мм (существующий водовод по ул. Маяковского) до ВК2 (существующий водовод по ул.Фокина) методом ГНБ, протяженностью 80 п.м.; В точке подключения ВК1 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м (люк – чугунный тип «Т»), глубиной не менее 3 м, с установкой запорной арматуры. В точке подключения ВК2 выполнить строительство ж/б колодца Д=1,5 м (люк – полимерно-песчаный тип «Л»), глубиной не менее 3 м, с установкой запорной арматуры. При переходе под а/дорогами и под мемориалом «Населенный пункт трудовой славы» предусмотреть футляр с внутренним диаметром Ду=400 мм, протяженностью 70 п.м.; Предусмотреть забетонку межтрубного пространства.	1 050,00	«Общественное учреждение на 1000 мест», ул. Маяковского г. Людиново,	ООО "Прошкола №42"	93,06
1.1.3.	Строительство водовода Д=160 мм, от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения к существующему водоводу Д=400 мм., протяженностью 405 п.м.; При строительстве трубопровода выполнить монтаж не менее 4 ж/б смотровых в/колодцев диаметром 1м, с установкой запорной арматуры Д=150мм – 2 шт. В точке подключения выполнить строительство в/камеры из ж/б плит размером 2*2,5 метра, пропиести врезку в существующий водовод с установкой запорной арматуры Д=150мм – 1 шт.	405,00	«Здание котельной, проектируемой по адресу: Калужская область, г. Людиново, квартал ул. Маяковского-Щербак-Козлова, район сукремьского кладбища»	МУП «Людиновские тепловые сети»	117,63
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)				
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.4.	Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	-			
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа существующих объектов				
4.	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочую группу мероприятий				
5.	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения				
5.1.	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения				
5.2.	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)				
6.	Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения				
6.1.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Пушкина протяженностью 670 п.м.	670,00	ул. Пушкина, г. Людиново		
6.2.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Дзержинского протяженностью 1240 п.м.	1 240,00	ул. Дзержинского, г. Людиново		
6.3.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Попова протяженностью 500 п.м.	500,00	ул. Попова, г. Людиново		
6.4.	Выполнение проектно-исследовательских работ на строительство сетей водоснабжения Ду=110 мм протяженностью 518 п.м. по ул. Ленина в г.Людиново	-	ул. Ленина, г. Людиново		
6.5.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина протяженностью 518 п.м.	518,00	ул. Ленина, г. Людиново		
ВОДООТВЕДЕНИЕ					
1.	Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.1.1.	Строительство сетей водоотведения Д=40-150 мм	25,00	Жилые дома, нежилые здания и помещения	Заявители, величина подключаемой нагрузки которых не превышает 40 куб.м. в сутки	64,641
1.1.2.	Строительство напорного канализационного коллектора 2хД=110мм, от площади застройки (границ земельного участка) до пер. Базарный (существующий канализационный коллектор Ду=300 мм), протяженностью 280 п.м. каждый трубопровод (560 п.м. общей протяженности).Д/перехода в существующий самотечный коллектор Д=300 мм по пер. Базарный предусмотреть монтаж колодца гасителя, диаметром 2,5 м	280,00	«Общественное учреждение на 1000 мест», ул. Маяковского г. Людиново,	ООО "Прошкола №42"	85,14
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)				
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства				
1.4.	Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)	-		-	
2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.1.	Строительство новых сетей водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением новых объектов капитального строительства				
3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа существующих объектов				
4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группу мероприятий				
5.	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения				
5.1.	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения				
5.2.	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)				
6.	Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, связанных с обеспечением деятельности				
6.1.	Строительство напорного канализационного коллектора от КНС до камеры газоснабжения протяженностью 3000 п.м.	3 000,00	ул. Кирова-пер.Кирова-ул.Суворова-ул.3го Интернационала-ул.Нариманова-ул.г. Людиново-ул.Энгельса		
6.2.	Строительство самотечной сети водоотведения пер. Кирова протяженностью 550 п.м.	550,00	пер. Кирова, г. Людиново		
6.3.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. 9 Сентября протяженностью 1200 п.м.	1 200,00	ул. 9 Сентября, г. Людиново		
6.4.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Белинского протяженностью 1000 п.м.	1 000,00	ул. Белинского, г. Людиново		
6.5.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Кирова протяженностью 1600 п.м.	1 600,00	ул. Кирова, г. Людиново		
6.6.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Краснофлотская протяженностью 400 п.м.	400,00	ул. Краснофлотская, г. Людиново		
6.7.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул. Крылова протяженностью 1000 п.м.	1 000,00	ул. Крылова, г. Людиново		
6.8.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул.Суворова протяженностью 600 п.м.	600,00	ул.Суворова, г. Людиново		
6.9.	Строительство самотечной сети водоотведения по ул.Чехова протяженностью 600 п.м.	600,00	ул.Чехова, г. Людиново		

№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность к. п.м.	Наименование и местонахождение объекта капитального строительства	Абонент объекта капитального строительства	Нагрузка, куб. м. в сутки
6.10.	Проектирование сетей по ул. Чехова, Белинского, Крылова, 9-е Сентября, Кирова, Суворова, Краснофлотская, пер.Кирова		ул. Чехова, Белинского, Крылова, 9-е Сентября, Кирова, Суворова, Краснофлотская, пер.Кирова		
6.11.	Строительство сборного коллектора Д=300 мм протяженностью 550 п.м.	550.00	г. Людиново		